Ein starker Partner für Photovoltaik

SAUBERE ENERGIE
STARKE PARTNERSCHAFTEN
SEIT 2008 AM MARKT

PRÜFUNG NACH DIN VDE
PV-Anlagencheck

FACHGERECHTE ANLAGENPRÜFUNG GEMÄSS VDE 0126-23 (DIN EN 62446)

PV-Anlagencheck.
Rendite & Sicherheit immer im Blick.

Profitieren Sie vom ET SolarPower PV-Anlagencheck und sichern Sie die Langlebigkeit Ihrer Photovoltaikanlage! Unsere erfahrenen Servicetechniker prüfen alle sicherheits- und ertragsrelevanten Bauteile Ihrer Solaranlage mit modernster Messtechnik und dokumentieren den Zustand im offiziellen Prüfprotokoll.



Präzise String-, Isolations- & Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierte ET SolarPower Servicetechniker

WARUM REGELMÄSSIG PRÜFEN?

Rendite immer im Blick

Bei technischen Mängeln wird die Rendite teilweise drastisch gemindert. Bei bestehenden und älteren PV-Anlagen sollte regelmäßig der PV-Anlagencheck durchgeführt werden!
Fremdanlagen: Voraussetzung für die Aufnahme in unseren Service bzw. die Anlagenüberwachung.

UNSER ANGEBOTSPREIS

***ab 459,– € zzgl. MwSt.**

546,21 € inkl. 19 % MwSt.

DREI STARKE GRÜNDE FÜR DEN REGELMÄSSIGEN PV-ANLAGENCHECK

ERTRAGSSICHERUNG

Leistungsverluste früh erkennen

Aufdecken von schleichenden Ertragseinbußen, String-Ausfällen oder Modulschäden.

BETRIEBSSICHERHEIT

Schutz vor Folgeschäden

Kontrolle von Steckkontakten, Isolationswiderständen, Zählerschrank & Marderbiss.

NACHWEIS & GARANTIE

Inklusive Prüfprotokoll

Fachgerechte Dokumentation gemäß Hersteller- und Versicherungsanforderungen.

*** Bitte füllen Sie das Formular auf der Rückseite aus – Sie erhalten ein kostenloses Angebot!**


PRÜFUMFANG & FORMULAR AUF SEITE 2 →

ET SolarPower GmbH · Neckarauer Straße 2 · D-68766 Hockenheim · Tel.: +49 6205 396 9133 · info@etsp.de · www.etsp.de

Ein starker Partner für Photovoltaik

SAUBERE ENERGIE
STARKE PARTNERSCHAFTEN
SEIT 2008 AM MARKT

ANTWORTBOGEN
Prüfumfang & Angebot



UNKOMPLIZIERTER ABLAUF

Terminvereinbarung!

Nach Erhalt Ihrer Bestellung bzw. Anfrage setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung und vereinbaren einen Termin.

ZUSÄTZLICH BIETEN WIR AN

Überwachung & Reinigung

Modulreinigung (ab 349,– €) · **WEB-Anlagenüberwachung** (bei Fremdanlagen nach PV-Check).

Alle Komponenten Ihrer PV-Anlage werden fachmännisch geprüft:

WECHSELRICHTER

- Technische Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen
- Technische Überprüfung von Steckkontakten und Anschlüssen
- Arbeiten gemäß Herstellerangaben zur Erhaltung der Garantie
- Aktualisierung der Firmware gemäß Herstellerangabe

AC-/DC-KABEL & VERTEILUNG

- Visuelle Prüfung auf Beschädigungen, wie z. B. Marderbiss
- Überprüfung der DC-Verbindungen am Wechselrichter
- Visuelle Überprüfung von Zähler und Verteiler
- Überprüfung der Klemmverbindungen und Kabeleinführungen
- Überprüfung der Sicherheitskomponenten

PV-MODULE

- Sichtkontrolle der PV-Module (Risse, Glasbruch, Verschmutzungen)
- Bilddokumentation für die PV-Module

MESSUNGEN

- Isolationsmessung der Anlage
- Leerlaufspannungsmessung der Strings

Inklusive lückenloser Dokumentation aller Prüfergebnisse ✓ **ERSTELLUNG EINES PRÜFPROTOKOLLS**

Kostenloses Angebot für den PV-Anlagencheck

Bitte ausgefüllt per E-Mail, Fax oder Post an ET SolarPower zurücksenden.

E-Mail an: info@etsp.de
Telefax an: 06205 / 396 911

☑ **Hiermit bitte ich um ein kostenloses Angebot für den PV-Anlagencheck:** **Anlagengröße:** _____ **kWp**

Name _____ **Vorname** _____

Firma (optional) _____ **Funktion (optional)** _____

PLZ, Ort _____ **Straße, Hausnummer** _____

Telefon _____ **Mobil** _____

E-Mail-Adresse _____ **Datum, Unterschrift** _____

☐ **Bitte senden Sie mir zusätzlich ein Angebot für die PV-Anlagenreinigung (ab 349,– € zzgl. MwSt.) / die WEB-Anlagenüberwachung.**

Hinweis für Fremdanlagen: Bei PV-Anlagen, die nicht von ET SolarPower errichtet wurden, ist für die Aufnahme in unseren Service bzw. die Anlagenüberwachung zunächst ein kostenpflichtiger **PV-Anlagencheck** erforderlich.